

**ՀՐԱՋԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՐԱՋԴԱՆԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ /ԱՂԲՅՈՒՐԱԿ/
ԹԱՂԱՄԱՍ ԱՐԱՅԻՆ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑՈՎ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԿՄՀՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/49**

ք. Երևան

29 սեպտեմբեր 2025թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ և «ՅԱՆ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս լիազորված անձի «ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ.Պողոսյանի, որը գործում է 05.09.2025թ.-ին ստորագրված համատեղ գործունեության կազմելու մասին N ԱՓ/ՅԲ-2 պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 4 ամսվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարումը ամբողջ ծավալով կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ տեխնիկական բնութագրին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երեք տարի՝ 1-ին չափաբաժնի համար և մեկ տարի՝ 2-րդ չափաբաժնի համար: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 129.600.000 (մեկ հարյուր քսանինը միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 21.600.000 (քսանմեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = U \cdot Q / L$, որտեղ՝
 U-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).
 L-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.
 V-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.
 V-ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:
 6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
 6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:
 6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:
 6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
 6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն

պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագրի կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները

կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001937
ՀՎՀՀ 03027114


/ստորագրություն/Կ.Տ
Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ և

«ՅԱՆ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ կոսուրցիում

«ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փ.26/12., բն.27

Բանկը՝ «Էվոկաբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 1660030203683900

ՀՎՀՀ՝ 02849094

«ՅԱՆ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Քանաքեռ շրջ. Թունել 2ն.3տ.


Բանկը՝ «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 1930062788010100

ՀՎՀՀ՝ 00168853


/ստորագրություն/Կ.Տ

ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁ Գ.ՊՈՂՈՍՅԱՆ



**ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՀՐԱՋԴԱՆԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ (ԱՐՔՈՒՐԱԿ) ԹԱՂԱՄԱՍ, ԱՐԱՅԻՆ
ԺԱՄԱՅՈՒՅՑՈՎ ԶՐՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ//մ	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուրը, հազ.դրա
1	2	3	4	5	6
	I. Համաշինարարական աշխատանքներ				
	1. Տարածքում քանդման աշխատանքներ				
1	Բետոնե հենապատի քանդում հիմքով	Մ3	127,0	33,57	4263,51
2	Գյուղական շարվածքով հենապատի բազալտե խամքարերի (միջին հաստությունը 20սմ) ապամոնտաժում	Ս՝2	22,0	6,34	139,38
3	Պահեստավորում հետագա օգտագործման համար (4.4մ ³)	տ	11,4	1,60	18,23
4	Գյուղական շարվածքով հենապատի բետոնե իրանի հիմքի քանդում	Մ3	13,5	33,57	453,21
5	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի ապամոնտաժում հիմքերի քանդմամբ (7.5մ ³)	մ	150,0	1,72	257,47
6	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	18,2	1,09	19,88
7	Տեղափոխում 5կմ, հանձնում պատվիրատուին	տ	18,2	3,51	63,82
8	Աստիճանների բազալտե 30x15սմ քարերի ապամոնտաժում	մ	122,0	2,53	308,99
9	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	8,0	1,21	9,67
10	Տեղափոխում 5կմ, հանձնում պատվիրատուին	տ	8,0	3,62	28,99
11	Բազալտե սալիկներից հարթակի քանդում	Ս՝2	1030,0	0,83	855,02
12	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	85,0	1,21	102,79
13	Տեղափոխում 5կմ, հանձնում պատվիրատուին	տ	85,0	3,62	308,00
14	Անցուղու բազալտե անկանոն քարերի (միջին հաստությունը 15սմ) ապամոնտաժում	Ս՝2	396,0	0,75	296,61
15	Պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	տ	160,0	1,60	255,91
16	Բազալտե 12x20սմ եզրաքարերի ապամոնտաժում հիմքերի քանդմամբ	մ	150,0	1,72	257,47
17	Բազալտե 12x30սմ եզրաքարերի ապամոնտաժում հիմքերի քանդմամբ	մ	40,0	1,72	68,66
18	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	14,0	1,09	15,29
19	Տեղափոխում 5կմ, հանձնում պատվիրատուին	տ	14,0	3,51	49,09
20	Հուշարձանի շուրջ բնական քարից խճանկարային հարթակի քարերի ապամոնտաժում	Ս՝2	406,0	0,75	304,10
21	Պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	տ	30,0	1,60	47,98
22	Աստիճանների և հարթակի բետոնե հիմքի քանդում	Մ3	255,0	28,99	7392,56
23	Քանդված կառույցների շինադրի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա (403մ ³)	տ	725,0	1,90	1377,60
24	Տեղափոխում թափոնակույտ 12կմ	տ	725,0	4,04	2927,41

25	Նոր ծածկույթների կառուցման համար տաշտակի բնահողի կտրում բուլդոզերով, կուտակում	Մ3	245,0	0,14	34,92
26	Բարձրում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	Մ3	440,0	0,61	267,76
27	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	440,0	4,04	1776,63
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 1'					21901,00
2. Հենապատ "1"- "7" նշակետեր					
1	Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի բնահողում, կողմից	Մ3	144,0	0,85	122,83
2	Նույնը, IV կարգի բնահողում	Մ3	200,0	1,11	221,40
3	Խրամուղու վերջնամշակում ձեռքով	Մ3	16,0	9,08	145,31
4	Հենապատի կողային մասերի լիցք գրունտով, 20սմ շերտ-շերտ տոփանմամբ	Մ3	220,0	0,61	133,53
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	Մ3	140,0	0,78	109,02
6	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	260,0	4,04	1049,83
7	Հենապատի հիմքեր B12.5 դասի խամքարաբետոնից	մ³	86,5	53,74	4648,23
8	Հենապատի իրան B15 դասի բետոնից	մ³	25,0	67,56	1688,99
9	Փրփրապլաստե ներդիրներ 20սմ հաստությամբ դեֆորմացիոն կարաններում	մ²	10,0	0,75	7,48
10	Հենապատի ստորգետնյա մակերեսների հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումե քսուքով	մ²	375,0	1,54	578,76
11	Հենապատի ճակատային մասերի երեսպատում d=30սմ բազալտե սալերով, Փ3BpI (100x100)սմ ցանցի տեղադրմամբ	մ²	178,0	42,13	7498,33
12	Հենապատի գլխաթաս B=450սմ d=50սմ բազալտե սալերից (112գծմ), եզրերի մշակմամբ	մ²	50,4	21,90	1103,99
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 2'					17307,71
3. Բազալտե խամքարից շարվածքով հենապատ "1"- "2" նշակետեր					
1	Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի բնահողում, կողմից	Մ3	30,0	0,85	25,59
2	Նույնը, IV կարգի բնահողում	Մ3	40,0	1,11	44,28
3	Խրամուղու վերջնամշակում ձեռքով	Մ3	3,0	9,08	27,25
4	Հենապատի կողային մասերի լիցք գրունտով, 20սմ շերտ-շերտ տոփանմամբ	Մ3	48,0	0,61	29,13
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	Մ3	25,0	0,78	19,47
6	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	45,0	4,04	181,70
7	Հենապատի հիմքեր B12.5 դասի խամքարաբետոնից	մ³	18,0	53,74	967,26
8	Հենապատի իրան B15 դասի բետոնից	մ³	8,0	67,56	540,48
9	Հենապատի ստորգետնյա մակերեսների հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումե քսուքով	մ²	95,0	1,54	146,62
10	Հենապատի ճակատային մասի "գյուղական" շարվածք պահեստավորված բազալտե խամքարերով	մ²	22,0	15,21	334,51
11	Նույնը, նոր բազալտե խամքարերով b=15-25սմ	մ²	12,0	16,55	198,63

12	Հենապատի գլխաթաս B=450մմ d=50մմ բազալտե սալերից (37.5գծմ), եզրերի մշակմամբ	մ ²	16,9	21,90	370,19
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 3'				2885,10
4. Աստիճան Ա-1					
1	Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի բնահողում, կողմից	Մ3	6,0	0,85	5,12
2	Նույնը, IV կարգի բնահողում	Մ3	8,0	1,11	8,86
3	Խրամուղու վերջնամշակում ձեռքով	Մ3	1,0	9,08	9,08
4	Գրունտի հետլիցք ձեռքով հիմքերի կողային մասեր, տուփանմամբ	Մ3	9,0	1,79	16,15
5	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա (6մ ³) և տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	11,0	4,62	50,85
6	Տոփանած խճավազային շերտ H=10սմ	մ ²	13,0	1,04	13,50
7	Բետոնե շերտ B15 դասի	մ ³	2,2	56,71	124,76
8	Բետոնե շերտի ամրանավորում ցանցով Ф8A500C դասի ամրանից	տ	0,052	564,46	29,35
9	Աստիճանի շարվածք նոր բազալտե քարով 320x150մմ, եզրերի մշակմամբ	մ	37,0	14,08	521,07
10	Խամքարաբետոնե հիմք աստիճանների կողապատերի տակ B12.5 դասի բետոնից	մ ³	6,6	53,74	354,66
11	Աստիճանի կողապատեր B15 դասի բետոնից	մ ³	2,1	67,56	141,88
12	Հիմքի ստորգետնյա մակերեսների հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումե քսուքով	մ ²	16,0	1,54	24,69
13	Կողապատերի գլխաթաս B=450մմ d=50մմ բազալտե սալերից (6գծմ), եզրերի մշակմամբ	մ ²	2,7	21,90	59,14
14	Կողապատերի երեսպատում d=30մմ բազալտե սալերով, Ф3BpI (100x100)մմ ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	15,0	42,13	631,88
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 4'				1991,00
5. Աստիճան Ա-2					
1	Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի բնահողում, կողմից	Մ3	8,0	0,85	6,82
2	Նույնը, IV կարգի բնահողում	Մ3	10,0	1,11	11,07
3	Խրամուղու վերջնամշակում ձեռքով	Մ3	2,0	9,08	18,16
4	Գրունտի հետլիցք ձեռքով հիմքերի կողային մասեր, տուփանմամբ	Մ3	10,0	1,79	17,95
5	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա (10մ ³) և տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	19,0	4,62	87,84
6	Տոփանած խճավազային շերտ H=10սմ	մ ²	23,0	1,04	23,89
7	Բետոնե շերտ B15 դասի	մ ³	3,6	56,71	204,15
8	Բետոնե շերտի ամրանավորում ցանցով Ф8A500C դասի ամրանից	տ	0,088	564,46	49,67
9	Աստիճանի շարվածք նոր բազալտե քարով 320x150մմ, եզրերի մշակմամբ	մ	61,0	14,08	859,06
10	Խամքարաբետոնե հիմք աստիճանների կողապատերի տակ B12.5 դասի բետոնից	մ ³	9,0	53,74	483,63
11	Աստիճանի կողապատեր B15 դասի բետոնից	մ ³	2,7	67,56	182,41

12	Հիմքի ստորգետնյա մակերեսների հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումե քսուքով	մ ²	20,0	1,54	30,87
13	Կողապատերի գլխաթաս B=450մմ d=50մմ բազալտե սալերից (8գծմ), եզրերի մշակմամբ	մ ²	3,6	21,90	78,86
14	Կողապատերի երեսպատում d=30մմ բազալտե սալերով, Փ3Bpl (100x100)մմ ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	20,0	42,13	842,51
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 5'					2896,89
6. Աստիճան Ա-3					
1	Հիմքերի կառուցման համար փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի բնահողում	Մ3	1,2	4,29	5,15
2	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	2,16	0,59	1,26
3	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	2,16	4,04	8,72
4	Տոփանած խճավազային շերտ H=10սմ	մ ²	10,0	1,04	10,39
5	Բետոնե շերտ B15 դասի	մ ³	1,5	56,71	85,06
6	Բետոնե շերտի ամրանավորում ցանցով Փ8A500C դասի ամրանից	տ	0,033	564,46	18,63
7	Աստիճանի շարվածք նոր բազալտե քարով 320x150մմ, եզրերի մշակմամբ	մ	24,0	14,08	337,99
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 6'					467,20
7. Աստիճան Ա-4					
1	Հիմքերի կառուցման համար փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի բնահողում	Մ3	0,4	4,29	1,72
2	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	0,72	0,59	0,42
3	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	0,72	4,04	2,91
4	Տոփանած խճավազային շերտ H=10սմ	մ ²	4,0	1,04	4,15
5	Բետոնե շերտ B15 դասի	մ ³	0,5	56,71	28,35
6	Բետոնե շերտի ամրանավորում ցանցով Փ8A500C դասի ամրանից	տ	0,013	564,46	7,34
7	Աստիճանի շարվածք նոր բազալտե քարով 320x150մմ, եզրերի մշակմամբ	մ	5,2	14,08	73,23
8	Թեքահարթակի կողային եզրակալ B15 դասի բետոնից	մ ³	0,3	67,56	20,27
9	Եզրակալի երեսպատում d=30մմ բազալտե սալերով, Փ3Bpl (100x100)մմ ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	2,2	42,13	92,68
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 7'					231,07
8. Հարթակներ, արահետ բազալտե սալերից					
1	Ավազակոպճային շերտ H=10սմ	մ ²	1150,0	1,48	1707,49
2	Բետոնե շերտ B15 դասի H=10սմ	մ ²	1150,0	6,88	7908,80
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում Փ4Bpl (150x150)մմ ցանցով	մ ²	1200,0	0,96	1149,05
4	Հարթակների երեսպատում d=40մմ բազալտե սալերով	մ ²	1150,0	20,26	23301,41
5	Ավազակոպճային շերտ եզրաքարերի տակ H=10սմ	մ ²	180,0	1,48	267,26
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 8x20(H)սմ B15 դասի բետոնե հիմքով (1գծմ՝ 0.037մ ³)	մ	270,0	9,96	2690,53
7	Հիմք B15 դասի բետոնից շրջանաձև շարված բազալտե քարերի տակ H=15սմ և H=12սմ	մ ³	11,0	66,53	731,79
8	Բազալտե քարերի շրջանաձև շարում 20x15(H)սմ (158գծմ)	մ ²	31,6	48,97	1547,52
9	Նույնը, 30x12(H)սմ (43գծմ)	մ ²	12,9	42,50	548,31

ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 8'					
9. Հարթակ, անցուղի բազալտե անկանոն քարերից					39852,16
1	Ավազակոպճային շերտ H=10սմ	մ²	440,0	1,48	653,30
2	Բետոնե շերտ B15 դասի H=10սմ	մ²	440,0	6,88	3025,98
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում Փ4Bpl (150x150)սմ ցանցով	մ²	440,0	0,96	421,32
4	Ապամոնտաժված բազալտե անկանոն քարերի շարում H=15սմ հարթակին, կարանների լցմամբ ցեմենտավազե շաղախով	մ²	396,0	16,64	6588,07
5	Նոր անկանոն քարերի շարում H=15սմ հարթակին, կարանների լցմամբ ցեմենտավազե շաղախով	մ²	44,0	48,97	2154,77
6	Ավազակոպճային շերտ H=14սմ եզրաքարերի տակ	մ²	60,0	1,93	115,82
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30(H)սմ B15 դասի բետոնե հիմքով (1գծմ՝ 0.05մ³)	մ	150,0	11,60	1739,27
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 9'					14698,53
10. Հարթակ հուշարձանի շուրջ (1690մ²)					
1	Ավազակոպճային շերտ H=10սմ	մ²	676,0	1,48	1003,71
2	Բետոնե շերտ B15 դասի H=10սմ	մ²	676,0	6,88	4649,00
3	Առանձին հատվածներում պահեստավորված բնական քարից խճանկարային հարթակի վերաշարում նոր կառուցված ստորին շերտի վրա	մ²	406,0	4,80	1950,79
4	Առանձին հատվածներում բացակա կամ վնասված քարերի փոխարեն գունային երանգի նոր բնական քարերից (գրանտիտ) d=40սմ խճանկարային հարթակի կառուցում եզրերի մշակմամբ	մ²	270,0	31,75	8572,81
5	Գոյություն ունեցող բնական քարից խճանկարային հատակի կարանների մաքրում և լցում ցեմենտե մածիկով (1մ²՝ 30գծմ) (1014մ²)	մ	30420,0	0,28	8481,24
6	Ավազակոպճային շերտ H=10սմ	մ²	58,0	1,48	86,12
7	Բազալտե եզրաքարերի շրջանաձև տեղադրում 8x20(H)սմ B15 դասի բետոնե հիմքով (1գծմ՝ 0.037մ³)	մ	146,0	10,95	1599,13
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 10'					26342,78
11. Սիգամարգ, կանաչ տարածք (հենապատի և անցուղու կողային մասեր)					
1	Բուսահողի մշակում պահուստում, բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում տարածք 10կմ-ից	Մ3	123,0	4,24	521,15
2	Բուսահողի փոում ձեռքով H=10սմ	մ²	1230,0	0,62	767,74
3	Բազմամյա խոտաբույսերի ցանքս	մ²	1230,0	0,24	291,93
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 11'					1580,82
12. Աղբամաններ (14 հատ)					
1	Աղբամանի մետաղական կարկաս, ներառյալ ամրացնող էլեմենտները	տ	0,03	95,05	2,85
2	30x40x3.5սմ պողպատե խողովակի արժեքը (7.4գծմ)	կգ	24,42	0,57	13,82
3	40x40x3.5սմ պողպատե անկյունակի արժեքը (2.1գծմ)	կգ	4,414	0,54	2,38
4	Ծխնիների արժեքը	հատ	2	1,44	2,87
5	Մետաղական բռնակների արժեքը	հատ	2	3,59	7,19
6		մ²	1,0	2,29	2,29

	Մետաղական էլեմենտների ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով				
7	Աղբամանի ընդունման մասի երեսպատում d=5.5մմ ցինկապատ թիթեղով	մ ²	1,2	44,92	53,90
8	Բարձրորակ փայտե չորսունների ամրացում 40x60մմ կտրվածքով, եզրերի մշակմամբ (19.8գծմ)	Մ3	0,048	292,28	14,03
9	Փայտե չորսունների երկշերտ լաքապատում	Ս ²	3,96	1,22	4,84
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 12' (1 աղբաման)				104,17
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 12' (14 աղբաման)				1458,39
	13. Նստարաններ				
1	Թուջե, նախշազարդ հիմնակմախքով նստարաններ (L=2մ, B=0.68մ, H=0.8մ, նստատեղը՝ 0.4մ), 50մմ փայտե լաքապատված չորսուններով	հատ	28	205,94295	5766,40269
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 13'				5766,40
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ I'				137379,06
	II. Զբոսայգու արևային ժամացույցի հուշարձան				
1	Բազալտե մաքրատաշ քարից արևային ժամացույցի հուշարձանի մաքրում ավազաշիթով	մ ²	35,0	2,71	94,94
2	Ժամացույցի հատվածում d=70մմ տուֆ քարից նախշաքանդակի տեղադրում	հատ	4	55,85	223,39
3	Զարդանախշերի փորագրման աշխատանքներ	մ ²	2,0	721,71	1443,42
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ II'				1761,75
	III. Արտաքին էլեկտրալուսավորություն				
	1. Էլեկտրական վահան, էլեկտրատեղակայանքներ				
1	Էլ.բաշխիչ մետաղական վահան 500x400x250մմ (IP64)	հատ	1	84,73	84,73
2	Ավտոմատ անջատիչ 3P, C10Ա, 4.5kA	հատ	1	9,50	9,50
3	Ավտոմատ անջատիչ 1P, C6Ա, 4.5kA	հատ	1	5,24	5,24
4	Ֆոտոռելե արտաքին տվիչով	հատ	1	17,84	17,84
5	Շաբաթական ժամային ռելե	հատ	1	15,15	15,15
6	Մագնիսական թողարկիչ 3P10Ա, 220v, AC12Ա, 1NO	հատ	1	18,31	18,31
7	Միջանկյալ ռելե փոփոխական հոսանքի 220v	հատ	1	11,56	11,56
8	Ազդանշանային կանաչ լամպ	հատ	1	3,62	3,62
9	Էլ.փոխարկիչ 2 ուղի 1-0-2, 10Ա	հատ	1	19,98	19,98
	2. Հենասյուներ				
1	Միականգնակ հենարանների տեղադրում հորատմամբ IV կարգի բնահողում, հիմքերի բետոնացմամբ և H=10սմ խճի նախաշերտով	հատ	24	25,63	615,24
2	B15 դասի բետոնի արժեքը	Մ3	1,7	50,39	85,66
3	Բազալտե խճի արժեքը	Մ3	0,2	7,19	1,44
4	DH=100x100x3մմ պողպատե խողովակից միականգնակ հենասյան արժեքը (L=5.6մ)	հատ	24	28,74	689,82
5	Գլխադիրներ հենասյան վրա d=3մմ պողպատե թիթեղից	կգ	5,6	1,20	6,71
6	Մետաղական ձող d=10մմ, L=0.3մ	հատ	48	0,18	8,84
7	Հենասյուների նախապատրաստում և փոշեներկում	մ ²	47,7	3,95	188,44

8	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձրում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 12կմ (1.7մ³)	տ	3,3	4,62	15,26
3. Ուժային մալուխներ և լուսատուներ					
1	ԱՎՎԳ _{տգ} (A)-0.66 4x4մ² ալյումինե մալուխ խողովակով	մ	454,0	0,81	365,84
2	ԱՎՎԳ _{տգ} (A)-0.66 4x2.5մ² ուժային մալուխ խողովակով լուսատուների սնուցման համար	մ	15,0	0,71	10,71
3	ԱՎՎԳ _{տգ} -0.66 3x1.5մ² պղնձե մալուխ հենասյան ճկախողովակով	մ	120,0	1,03	123,08
4	Արտաքին լուսավորության ներկառուցվող LED լուսատուներ 27.7վտ, 3163լյում, 4000K, IP65 (3 տարվա երաշխիք)	հատ	24	78,16	1875,91
5	Արտաքին լուսավորության LED կետային լուսասրձակ 33.3վտ, 3174լյում, 4000K, IP65 (3 տարվա երաշխիք)	հատ	8	39,50	316,02
6	Արտաքին լուսավորության LED կետային լուսասրձակ 20վտ, 1638լյում, 4000K, IP63 (3 տարվա երաշխիք)	հատ	4	31,42	125,67
7	Փ16մմ պլք ճկախողովակ բացօդյա կիրառման	մ	120,0	1,42	169,94
8	Բաժանարար տուփ IP65	հատ	4	1,08	4,31
9	Ամրան ծակող ճյուղավորիչ CT 16P (16- 95/1.5-16մմ²)	հատ	4	1,89	7,57
4. Հենասյուների բաշխիչ տուփ					
1	Բաշխիչ տուփ	հատ	24	9,39	225,47
2	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 1P B6Ա	հատ	24	5,24	125,75
3	Հեղուկային անցումային սեղմակ	հատ	216	2,16	465,63
4	Սեղմակի միջակապ 2 տեղ	հատ	48	0,54	25,87
5	Սեղմակի միջակապ 4 տեղ	հատ	48	1,26	60,36
6	DIN պլաստիկ սահմանափակիչ	հատ	48	0,36	17,25
7	Սեղմակի պլաստիկ բաժանարար	հատ	96	1,08	103,47
8	DIN պրոֆիլ L=0.4մ	հատ	24	4,77	114,40
5. Հողային աշխատանքներ					
1	Մինչև 1կմ ստորգետնյա մալուխային խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում, կողից	Մ3	64,0	0,85	54,59
2	Էլ.մալուխի ավազե նախաշերտ H=10սմ	Մ3	10,0	11,38	113,76
3	ՊՆԴ երկշերտ ճկուն ճկախողովակ Փ40մմ	մ	454,0	1,55	703,44
4	Մուֆտա ճկախողովակի համար	հատ	24	1,88	45,03
5	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն 150x0.1մմ	մ	360,0	0,20	70,53
6	Էլ.մալուխի ավազե պաշտպանիչ շերտ H=10սմ	Մ3	12,0	11,38	136,51
7	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	Մ3	22,0	2,19	48,23
8	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձրում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 12կմ (42մ³)	տ	80,0	4,62	369,84
6. Հողանցման համակարգ					
1	IV կարգի գրունտի փորում ձեռքով	Մ3	5,0	7,57	37,84
2	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x50x5մմ պողպատե անկյունակից L=3մ	հատ	3	8,32	24,97
3	Հորիզոնական հողանցիչներ 40x4մմ շերտավոր պողպատից	մ	9,0	1,12	10,05
4	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	Մ3	4,7	2,19	10,30
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ III'					7559,71
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					146700,51

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է՝ ք. Հրազդան Հարավային /Աղբյուրակ/ թաղամաս արևային ժամացույցով զբոսայգում:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիաներ՝


- Բնակելի, հասարակական և արտադրական՝ 1-ին կամ 2-րդ դաս
- Էլեկտրամատակարարում (Էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմնաէներգետիկ կայաններ)՝ առնվազն 1-ին կամ 2-րդ կամ 3-րդ դաս

Երաշխիքային ժամկետը՝ աշխատանքների ավարտից հետո հինգ տարի:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001937
ՀՎՀՀ 03027114


/ստորագրություն/ Կ.Տ
Ա.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ և
«ՅԱՆ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ կոսուրցիում
«ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ**

ք.Երևան, Նոր Նորք, Մուղովական փ.26/12., բն.27
Բանկը՝ «Էվոկաբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ՝ 1660030203683900
ՀՎՀՀ՝ 02849094

«ՅԱՆ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Քանաքեռ շրջ. Թունել 2ն.3տ.
Բանկը՝ «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1930062788010100
ՀՎՀՀ՝ 00168853


/ստորագրություն/ Կ.Տ

ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁ Գ.ՊՈՂՈՍՅԱՆ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ք. Հրազդանի Հարավային /Աղբյուրակ/ թաղամաս արևային ժամացույցով զբոսայգու վերանորոգման աշխատանքներ	Վերանորոգման աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերից (համաձայնագրերից) վերջինի ուժի մեջ մտնելու օրը	120 օրվա ընթացքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001937
ՀՎՀՀ 03027114

/ստորագրություն/Կ.Տ

Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ և
«ՅԱՆ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ կոսուրցիում
«ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ**

ք.Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փ.26/12., բն.27
Բանկը՝ «Էվոկաբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ՝ 1660030203683900
ՀՎՀՀ՝ 02849094
«ՅԱՆ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Քանաքեռ շրջ. Թունել 2ն.3տ.
Բանկը՝ «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1930062788010100
ՀՎՀՀ՝ 00168853

/ստորագրություն/Կ.Տ

ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁ Գ.ՊՈՂՈՍՅԱՆ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի					ՀՀ դրամ				
Կրթական հաստատություն	Հրավերի համար	Հրավերի տիպ	Հրավերի օբյեկտ	Հրավերի նկարագրություն	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 202-թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**				
					Ամբողջական	Ամբողջական	Ամբողջական	Ամբողջական	Ամբողջական
1	45461100	Հրավերի պայմանագրի կնքում	Հրավերի պայմանագրի կնքում	Հրավերի պայմանագրի կնքում	Հրավերի պայմանագրի կնքում	Հրավերի պայմանագրի կնքում	Հրավերի պայմանագրի կնքում	Հրավերի պայմանագրի կնքում	Հրավերի պայմանագրի կնքում

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** Կրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կրնկեր գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրավերի համայնքապետարան

Ք.Հրավեր, Սահմանադրության հրապարակ 1 վարչական շենք

Հրավերի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001937

ՀՎՀՀ 03027114

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՌԱՆՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ և

«ՅԱՆ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ կոտորելով

«ԱՌԱՆՆԵՍՅԱՆ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Նոր Նորք, Մոլորական փ.26/12., բն.27

Բանկը՝ «Էվոկարբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 1660030203683900

ՀՎՀՀ՝ 02849094

«ՅԱՆ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Քանաքեռ շրջ. Թունել 2ա.3տ.

Բանկը՝ «Կոնսերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 1930062788010100

ՀՎՀՀ՝ 00168853

ՀՀ՝ 00168853


ՀՀ՝ 00168853

ՀՀ՝ 00168853

ՀՀ՝ 00168853



Հրավերի համայնքապետարան



ՀՀ՝ 00168853

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.